

---

## KOSZTORYS ZEROWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane  
IZOLACJA MURÓW PIWNIC - ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : Wieruszów ul. Rynek 21  
INWESTOR : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ADRES INWESTORA : 98-400 Wieruszów ul. Rynek 21  
DATA OPRACOWANIA : maj 2018

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kwartał 2017

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ;

Data opracowania  
maj 2018

## PRZEDMIAR

Remont budynku biurowego MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21 - IZOLACJA MURÓW PIWNIC ETAP II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont budynku biurowego MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21 - IZOLACJA MURÓW PIWNIC ETAP II</b>					
<b>1</b>		<b>IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC</b>			
1	KNR AT-25	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51	m		
d.1	0101-03	cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% - IZOLACJA MURÓW PIW- NIC POD STROPEM			
		Piwnica			
		5.40+2.85	m	8.250	
		Korytarz przy kotłowni			
		2.25+3.90+5.0	m	11.150	
		Kotłownia			
		(3.95+3.10)*2+2*1.50+1.15	m	18.250	
		Skład przy kotłowni			
		5.40+2*2.30	m	10.000	
		Schody			
		1.10+4.00	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.750</b>

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont budynku biurowego MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21 - IZOLACJA MURÓW PIWNIC ETAP II

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont budynku biurowego MGOPS w Wieruszowie ul. Rynek 21 - IZOLACJA MURÓW PIWNIC ETAP II</b>								
1		<b>IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC</b>						
d.1	KNR AT- 25 0101- 03	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednos- tronna w ścianie o grubości 51 cm - stopień przeziąknięcia wilgocią do 60% - IZOLACJA MURÓW PIWNIC POD STROPEM przedmiar = Piwnica 5.40+2.85 8.250 Korytarz przy kotłowni 2.25+3.90+5.0 11.150 Kotłownia (3.95+3.10)*2+2*1.50+1.15 18.250 Skład przy kotłowni 5.40+2*2.30 10.000 Schody 1.10+4.00 5.100 RAZEM 52.750 m	m					
1*		-- R -- robocizna 5.2r-g/m	r-g	274.3000	0.000	0.00		
2*		-- M -- jednoskładnikowy preparat do iniekcji 7.88dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	415.6700	0.000		0.00	
3*		zaprawa do zasklepiania otworów 5.1kg/m	kg	269.0250	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
5*		-- S -- urządzenie do wiercenia otworów 4.48m-g/m	m-g	236.3200	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.06m-g/m	m-g	3.1650	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.000</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Razem dział: IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R+M+S)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł